

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO PARA  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO  
“LA ARBOLEJA”

**Desmontaje de vestuarios mediante medios manuales incluyendo retirada de residuos y demoliciones varias.** 5.000€

**Desmontaje y demoliciones mediante medios manuales, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.**

**Ejecución de 2 nuevos vestuarios (campo oeste y este) de superficie aprox 100m2, incluyendo las instalaciones 120.000€ necesarias para su correcto funcionamiento (agua, luz y saneamiento).**

**Ejecución de 2 nuevos vestuarios (campo oeste y este) de superficie aprox 100m2, incluyendo las instalaciones necesarias (agua, luz y saneamiento) con retirada de escombros, totalmente ejecutado para su funcionamiento. Incluire la red interior de evacuación de aguas realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües conectada a la red general de saneamiento del municipio, la instalación interior de fontanería para vestuarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente (ACS termo) y la red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadro secundario: circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación, recinto de telecomunicaciones y los mecanismos. Se incluire una red de placas solares para ACS y fotovoltaicas, para la ayuda de la eficiencia energética de los vestuarios). Los suelos serán tipo C3 antideslizantes.**

**Reforma de gradas e instalación de asientos en campos oeste y centro, incluyendo retirada de residuos.** 50.000€

**Reforma de gradas existentes e instalacion de nuevos asientos.**

**Instalación de gradas nuevas en campo este, incluyendo retirada de residuos (gradas existentes en mal estado).** 22.500€

**Instalación de gradas nuevas.**

**Instalación de viseras en campo este y campo centro, mediante estructura metálica autoportante.** 90.000€

**Instalación de nuevas viseras metálicas autoportantes.**

**Ejecución de dos cantinas nuevas en campo centro y este, incluyendo las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, incluso retirada de escombros, equipamiento completo (fregador, frigorificos, lavavajilla, termo,etc) y mobiliario (mesas, sillas, sombrillas, papeleras para reciclaje).** 36.000€

**Ejecución de dos cantinas totalmente instaladas, incluso mobiliario y conexiones de instalaciones.**

**Reparación de zonas ajardinadas o de tierra.** 20.000€

**Reparación de zonas ajardinadas o de tierra con plantación de nuevas jardineras e instalación de sistema de riego (mediante reciclaje de agua del uso de los vestuarios, incluyendo depósito y tratamiento de la misma).**

**Reparación de zonas ajardinadas o de tierra.**

20.000€

**Reparación de zonas ajardinadas o de tierra** con plantación de nuevas jardineras e instalación de sistema de riego (mediante reciclaje de agua del uso de los vestuarios, incluyendo depósito y tratamiento de la misma).

**Reparación de solados existentes.**

30.000€

**Reparación de solados existentes** incluyendo la ejecución de suelos antideslizantes en las zonas húmedas como la rampa de acceso a campo este, la reparación o creación de bordillos y baldosas. Incluyendo las aceras del acceso principal al complejo.

**Reparación de tapias existentes.**

18.000€

**Reparación de tapias existentes** incluyendo el pintado de las mismas mediante los colores rojo y negro.

**Repintado y marcado de plazas de aparcamiento existentes.**

2.000€

**Repintado y marcado de plazas de aparcamiento existentes** incluyendo la ejecución de nuevas plazas de aparcamientos para minusválidos.

**Plantación de nuevo arbolado en el acceso principal al complejo deportivo.**

3.000€

**Plantación de arbolado autóctono** de la zona, con guiño a la floración de Cieza.

**Instalación de cabina para radio en campo centro.**

7.000€

**Estructura e instalación de cabina para radio** con todas las instalaciones conexas, e incluso instalación de antena.

**Instalación de nuevo marcador en campo centro.**

5.000€

**Instalación de nuevo marcador** con todas las instalaciones conexas, y retirada del existente.

**Reparación y repintado de barandas existentes (color rojo).**

5.000€

**Reparación y repintado de barandas existentes**, incluso retirada de escombros generados.

**Reparación y asfaltado de acceso y perímetro en campo este.**

20.800€

**Reparación y asfaltado de acceso**, incluso retirada de escombros generados.

<b>Instalación de estructura y letras corporativas (arco de acceso).</b>	30.000€
<b>Instalación de estructura metálica y letras corporativas</b> en la zona de acceso al complejo, incluyendo la estructura autoportante y cimentación necesarias para su ejecución.	
<b>Instalación de rótulo y letras corporativas con iluminación (en gradas de campo centro).</b>	25.000€
<b>Instalación de rótulo y letras corporativas con iluminación</b> en la zona de gradas del campo centro, incluyendo la estructura autoportante e instalaciones necesarias para su completa ejecución.	
<b>Reforma de las instalaciones existentes de agua, luz y saneamiento, incluyendo instalación de placas solares.</b>	5.000€
<b>Reforma de las instalaciones existentes de agua, luz y saneamiento, incluyendo instalación de placas solares</b> para ACS y fotovoltaicas de ayuda al consumo actual del complejo deportivo.	
<b>Instalación y reparación de mobiliario urbano.</b>	10.000€
<b>Instalación y reparación de mobiliario urbano</b> del complejo deportivo tal como papeleras, banquillos, etc.	
<b>Reparación y reforma de fachada principal del campo centro.</b>	41.000€
<b>Reparación y reforma de fachada principal</b> incluso eliminación de grafitis y limpieza del revestimiento de caravista actual.	
<b>Ayudas de albañilería y oficios para la ejecución de todas las instalaciones.</b>	4.000€
Repercusión por m <sup>2</sup> de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de las obras de reforma, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.	
<b>Transporte y retirada de residuos inertes con contenedor.</b>	2.000€
Retirada y Transporte de <b>mezcla sin clasificar de residuos inertes</b> producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedores de 7 m <sup>3</sup> , a <b>vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.</b>	
<b>Conjunto de sistemas de protección colectiva e individual. Vallado y protección de la obra completa.</b>	3.000€
Conjunto de sistemas de protección colectiva e individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	

***TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO: 559.300,00€***